Grote Beer
Poort 3D-zone
Hofstede
't Koetshuis
De Schelf
't Voorhuis
't Achterhuis
't Melkhuis
De Balk
De Dorsvloer
De Deel
De Hilt
State
Ronde Erf
Ontwikkeling Hofstede 27
BOSS locatie
Trottoirband verlaagd aanleggen aan kopse kant
Huidige beplanting vervangen voor lage beplanting om de bocht overzichtelijk te maken

Legenda

- Projectgrens
- Kadastrale grenzen
- Situering inritten
- Lichtmast
- Rijwegen en verblijfsgebieden -BSS, keperverband -kleur: heidepaars
- Rijweg -Asfalt -kleur: antraciet
- Rijweg (verkeersplateau) -BSS, keperverband -kleur: geel
- Parkeervakken (haaksparkeren) -open bestrating, bv: hydro lineo
- Parkeervakken (langsparkeren) -BSS, elleboogverband -kleur:antraciet
- Inritten -BSS, elleboogverband -kleur: grijs
- Voetpaden -betontegels 300 x 300 mm, halfsteensverband -kleur:grijs
- Fietspad -asfalt -kleur: rood
- Rijbaan -Asfalt
- Plantvakken -invulling n.t.b.
- Gras
- Bestaande boom - verwijderen
- Bestaande boom - handhaven
- Nieuwe boom - soorten n.t.b.

Uitgangspunten:
- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
- Hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP
- B.o.b. hoogtes riolering in meters t.o.v. NAP

opdrachtgever: Gemeente Veenendaal

project: Herinrichting Dragonder Noord fase 2 te Veenendaal

omschrijving: Ontwerp toekomstige situatie Bovengrondse infrastructuur

DRONG OMGEVING & TECHNIEK
post Anthonie Fokkerstraat 4, 3772 MR Barneveld
digitaal E. info@drong.nl W. www.drong.nl
telecom T. 0342 - 76 00 88

schaal	1:500
projectnr.	24 100 01
besteknr.	– –
getekend	AV
gecontr.	DM
datum	23-04-2026
tekeningnr.	2410001-CDO-02-D40

Definitief VO

formaat: A0

Bestand: 2410001-CDO-02.DWG